

UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL
SEDE PRINCIPAL CALLE 72 No. 11-86

PRESUPUESTO PARA IMPERMEABILIZACIÓN DE PLACAS DE CUBIERTA EDIFICIOS B Y C

FECHA: 15 DE SEPTIEMBRE DE 2014

	ACTIVIDADES	UND	CANT	Vr. PARCIAL	VR. TOTAL
1,00	EDIFICIO B				
1,01	RETIRO DE MANTO EXISTENTE	M2	1.688,00	4.000	6.752.000
1,02	RESANES, SELLADO DE FISURAS Y ALISTADO DE LA PLACA	M2	1.688,00	2.000	3.376.000
1,03	IMPRIMACIÓN CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CON SUMINISTRO DE MANTO METAL FL 100 ACABADO EN PINTURA BITUMINOSA	M2	1.688,00	38.000	64.144.000
1,04	RETIRO DE ESCOMBROS DE LA PLACA PARA DISPONERLOS FUERA DE LAS INSTALACIONES EN BOTADEROS AUTORIZADOS	M3	10,00	180.000	1.800.000
1,05	ASEO Y LIMPIEZA GENERAL	gbl	1,00	500.000	500.000
2,00	EDIFICIO C				
2,01	RETIRO DE MANTO EXISTENTE	M2	2.146,00	4.000	8.584.000
2,02	RESANES, SELLADO DE FISURAS Y ALISTADO DE LA PLACA	M2	2.146,00	2.000	4.292.000
2,03	IMPRIMACIÓN CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CON SUMINISTRO DE MANTO METAL FL 100 ACABADO EN PINTURA BITUMINOSA	M2	2.146,00	38.000	81.548.000
2,04	RETIRO DE ESCOMBROS DE LA PLACA PARA DISPONERLOS FUERA DE LAS INSTALACIONES EN BOTADEROS AUTORIZADOS	M3	12,00	180.000	2.160.000
2,05	ASEO Y LIMPIEZA GENERAL	gbl	1,00	500.000	500.000
	TOTAL COSTO DIRECTO				173.656.000
	ADMINISTRACION		15,00%		26.048.400
	IMPREVISTOS		5,00%		8.682.800
	UTILIDAD		5,00%		8.682.800
	TOTAL COSTO INDIRECTO				43.414.000
	IVA SOBRE UTILIDAD		16,00%		1.389.248
	COSTO TOTAL DE LA PROPUESTA				218.459.248